



Județul Mehedinți
Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin
Str. Mareșal Averescu, nr. 2
Tel. +40 (252) 31.43.79
Fax +40 (252) 31.63.17
Email: primaria@primariaseverin.ro
Web: www.primariaseverin.ro

HOTĂRÂRE NR.58

privind aprobarea devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico-economici, ca urmare a schimbarii solutiei tehnice pentru obiectivul de investitii
REABILITARE B-DUL SPLAI MIHAI VITEAZU

Consiliul local al municipiului Drobeta Turnu Severin, judetul Mehedinți:
Avand in vedere Referatul de specialitate al Serviciului de Investitii ;
Vazand avizele date in acest sens de catre comisiile de specialitate ;
Avand in vedere HCL nr. 205/11.12.2013 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice revizuita, faza studiu de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici, HCL nr. 154/30.10.2015 privind actualizarea indicatorilor economici conform deviz general actualizat, HCL nr. 31/27.01.2016 privind actualizarea indicatorilor economici conform devizului general actualizat la data de 20.01.2016, pentru obiectivul de investitii REABILITARE B-DUL SPLAI MIHAI VITEAZU;

In temeiul art. 41, art. 44, art. 45 din legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Vazand prevederile OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala;

Potrivit prevederilor HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului –cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii;

In baza prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b si c coroborat cu alin. 4, lit. d si a art. 45, alin. 2, din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, actualizata,

HOTARASTE:

Art.1 Se aproba devizul general actualizat – Anexa 1 si indicatorii tehnico-economici cuprinsi in anexa 2, pentru obiectivul de investitii REABILITARE B-DUL SPLAI MIHAI VITEAZU.

Art.2 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre Serviciul Investitii si Directia Economica.

Art.3 Hotararea se transmite Prefecturii Mehedinți si serviciilor mentionate cu ducerea la indeplinire din cadrul Primariei municipiului Drobeta Turnu Severin.

Adoptată azi 19.09.2016, în municipiul Drobeta Turnu Severin.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VUVREA NICOLAE



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MIRELA PĂSAT

DEVIZUL GENERAL ACTUALIZAT IN URMA SCHIMBARII SOLUTIEI TEHNICE

conform H.G. 28/09.01.2008, privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

Reabilitare Bulevard Splai Mihai Viteazu Municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (inclusiv T.V.A.)			Defalcarea pe surse de finanțare
		TOTAL Valoare (inclusiv T.V.A.)	din care		
			din fonduri de la bugetul de stat	din finanțare de la bugetul local	
1	2	3=4+5	4	5	
CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului					
1.1	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	buget local
1.2	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	buget local
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducere la starea inițială	5.579,33	0,00	5.579,33	buget local
	Total Capitol 1	5.579,33	0,00	5.579,33	
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului					
2.1	Construcții și instalații	0,00	0,00	0,00	buget de stat
	Total Capitol 2	0,00	0,00	0,00	
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică					
3.1	Studii de teren	0,00	0,00	0,00	buget local
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri	1.105,77	0,00	1.105,77	buget local
3.3	Proiectare și inginerie	200.827,00	0,00	200.827,00	
3.3.1	Studiu de fezabilitate	75.032,15	0,00	75.032,15	buget local
3.3.2	Proiect tehnic	125.794,85	0,00	125.794,85	buget local
3.4	Organizarea procedurilor de achiziție	0,00	0,00	0,00	buget local
3.5	Consultantă	0,00	0,00	0,00	buget local
3.6	Asistență tehnică	108.799,20	0,00	108.799,20	buget local
	Total Capitol 3	310.731,97	0,00	310.731,97	
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază					
4.1	Construcții și instalații	10.071.127,43	6.947.132,02	3.123.995,41	
Tronson 1	Carosabil	1.373.027,96	1.373.027,96		buget de stat
	Trotuare	652.760,56		652.760,56	buget local
	Edilitare	84.091,58		84.091,58	buget local
	Spatii verzi	15.069,41		15.069,41	buget local
Tronson 2	Carosabil	3.917.167,00	3.917.167,00		buget de stat
	Trotuare	1.498.779,91		1.498.779,91	buget local
	Edilitare	188.567,47		188.567,47	buget local
	Spatii verzi	18.391,55		18.391,55	buget local
Tronson 3	Carosabil	1.656.937,06	1.656.937,06		buget de stat
	Trotuare	573.000,53		573.000,53	buget local
	Edilitare	79.518,78		79.518,78	buget local
	Spatii verzi	13.815,62		13.815,62	buget local
4.2	Montaj utilaj tehnologic	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.5	Dotări	0,00	0,00	0,00	buget de stat
4.6	Active necorporale	0,00	0,00	0,00	buget de stat
	Total Capitol 4	10.071.127,43	6.947.132,02	3.123.995,41	

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli					
5.1	Organizare de șantier	43.788,47			
5.1.1	Lucrări de construcții	43.788,47	43.788,47	0,00	buget de stat
5.1.2	Lucrări conexe organizării de șantier	0,00	0,00	0,00	buget local
5.2	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare:	61.245,97	0,00	61.245,97	buget local
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute:	503.556,37	503.556,37	0,00	buget de stat
	Total Capitol 5	608.590,81	547.344,84	61.245,97	
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste și predare la beneficiar					
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,00	0,00	0,00	buget local
6.2	Probe tehnologice și teste	0,00	0,00	0,00	buget local
	Total Capitol 6	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL GENERAL	10.996.029,54	7.494.476,86	3.501.552,68	
	din care: C + M	10.120.495,22	6.990.920,48	3.129.574,74	

TOTAL GENERAL din care:	
buget de stat	7.494.476,86
buget local	3.501.552,68

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VUVREA NICOLAE



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR



Județul Mehedinți
Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin
Str. Mareșal Averescu, nr. 2
Tel. +40 (252) 31.43.79
Fax +40 (252) 31.63.17
Email: primaria@primariaseverin.ro
Web: www.primariaseverin.ro

ANEXA 2 LA H.C.L. NR.58/19.09.2016
Indicatori tehnico - economici actualizati ai obiectivului
„REABILITARE BULEVARDUL TUDOR VLADIMIRESCU”

Documentatia: deviz general actualizat

Faza: executie lucrari

Proiectant: S.C. KXL S.R.L

Beneficiar: Municipiul Drobeta Turnu Severin

Amplasament: Județul: Mehedinți

Localitatea: Drobeta Turnu Severin

Strada: Bulevardul Tudor Vladimirescu

Principalii indicatori TEHNICO - economici ai investiției

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA

19.502,66 mii lei

Din care :

Constructii montaj (CM) inclusiv TVA

18.181,87 mii lei

2. Capacitati in unitati fizice:

Tronson 1

Nr.	Denumirea lucrarii	UM	Cantitate
I	Parte carosabila		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 10 cm	mp	400.00
	Frezare covor asfaltic	mp	19,464.00
	Desfaceri borduri existente	ml	2,130.00
	Evacuare moloz	to	2,497.32
	Strat BAD 25 6 cm	t	2,861.00
	Strat de uzura din MASF 4 cm	mp	19,864.00
	Borduri prefabricate din beton 20x25cm	ml	3,013.00

	Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei	buc	4.00
II	Trotuare		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 3 cm	mp	6,774.00
	Spargeri betoane in grosime de 10 cm	mc	677.00
	Desfaceri borduri existente	ml	4,644.00
	Sapatura de pamant	mc	745.00
	Evacuare moloz	to	3,872.00
	Fundatie de balast trotuare 10 cm	mc	677.00
	10 cm beton de ciment la trotuare	mp	6,774.00
	4 cm Ba8 la trotuare	mp	6,774.00
	Borduri prefabricate din beton 10x15cm	ml	4,891.00
III	Edilitare		
	Sapatura de pamant	mc	592.00
	Umpluturi de pamant	mc	292.00
	Evacuare moloz	to	540.00
	Umpluturi in sant cu nisip	mc	110.00
	Guri de scurgere noi	buc	40.00
	Racorduri guri de scurgere - Teava PVC DN 160	ml	400.00
	Aducere la cota camine , guri de scurgere	buc	82.00
	Strat de balast in grosime de 25 cm	mc	76.00
	Strat de piatra sparta in grosime de 15 cm	mc	46.00
IV	Aducerea terenului la starea initiala		
	Pamant vegetal cu grosimea de 15 cm	mp	3,652.00
	Insamantare cu gazon	mp	3,652.00

Tronson 2

Nr.	Denumirea lucrarii	UM	Cantitate
I	Parte carosabila		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 10 cm	mp	570.00
	Frezare covor asfaltic	mp	27,842.00
	Desfaceri borduri existente	ml	2,920.00
	Evacuare moloz	to	3,539.96
	Strat BAD 25 6 cm	t	4,092.00
	Strat de uzura din MASF 4 cm	mp	28,412.00
	Borduri prefabricate din beton 20x25cm	ml	4,157.00
	Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei	buc	6.00
II	Trotuare		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 3 cm	mp	6,952.00
	Spargeri betoane in grosime de 10 cm	mc	695.00
	Desfaceri borduri existente	ml	4,178.00
	Sapatura de pamant	mc	765.00
	Evacuare moloz	to	3,932.00

	Fundatie de balast trotuare 10 cm	mc	695.00
	10 cm beton de ciment la trotuare	mp	6,952.00
	4 cm Ba8 la trotuare	mp	6,952.00
	Borduri prefabricate din beton 10x15cm	ml	5,883.00
III	Edilitare		
	Sapatura de pamant	mc	843.00
	Umpluturi de pamant	mc	417.00
	Evacuare moloz	to	767.00
	Umpluturi in sant cu nisip	mc	156.00
	Guri de scurgere noi	buc	57.00
	Racorduri guri de scurgere - Teava PVC DN 160	ml	570.00
	Aducere la cota camine , guri de scurgere	buc	73.00
	Strat de balast in grosime de 25 cm	mc	108.00
	Strat de piatra sparta in grosime de 15 cm	mc	65.00
IV	Aducerea terenului la starea initiala		
	Pamant vegetal cu grosimea de 15 cm	mp	5,653.00
	Insamantare cu gazon	mp	5,653.00

Tronson 3

Nr.	Denumirea lucrarii	UM	Cantitate
I	Parte carosabila		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 10 cm	mp	318.00
	Desfaceri borduri existente	ml	2,050.00
	Evacuare moloz	to	590.24
	Strat BAD 25 6 cm	t	2,184.00
	Strat de uzura din MASF 4 cm	mp	15,164.00
	Borduri prefabricate din beton 20x25cm	ml	2,627.00
	Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei	buc	4.00
II	Trotuare		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 3 cm	mp	2,179.00
	Spargeri betoane in grosime de 10 cm	mc	218.00
	Desfaceri borduri existente	ml	1,609.00
	Sapatura de pamant	mc	240.00
	Evacuare moloz	to	1,276.00
	Fundatie de balast trotuare 10 cm	mc	218.00
	10 cm beton de ciment la trotuare	mp	2,179.00
	4 cm Ba8 la trotuare	mp	2,179.00
	Borduri prefabricate din beton 10x15cm	ml	2,065.00
III	Edilitare		
	Rigola din pamant	ml	212.00
	Rigola carosabila	ml	318.00
	Aducere la cota camine , guri de scurgere	buc	9.00

IV	Aducerea terenului la starea initiala		
	Pamant vegetal cu grosimea de 15 cm	mp	3,019.00
	Insamantare cu gazon	mp	3,019.00

Tronson 4

Nr.	Denumirea lucrarii	UM	Cantitate
I	Parte carosabila		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 10 cm	mp	650.00
	Frezare covor asfaltic in grosime de 9 cm	mp	32,209.00
	Desfaceri borduri existente	ml	4,322.00
	Evacuare moloz	to	4,329.92
	Strat BAD 25 6 cm	t	4,732.00
	Strat de uzura din MASF 4 cm	mp	32,859.00
	Borduri prefabricate din beton 20x25cm	ml	5,405.00
	Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei	buc	8.00
II	Edilitare		
	Sapatura de pamant	mc	961.00
	Umpluturi de pamant	mc	475.00
	Evacuare moloz	to	875.00
	Umpluturi in sant cu nisip	mc	178.00
	Guri de scurgere noi	buc	65.00
	Racorduri guri de scurgere - Teava PVC DN 160	ml	650.00
	Aducere la cota camine , guri de scurgere	buc	138.00
	Strat de balast in grosime de 25 cm	mc	124.00
	Strat de piatra sparta in grosime de 15 cm	mc	74.00
III	Aducerea terenului la starea initiala		
	Pamant vegetal cu grosimea de 15 cm	mp	4,200.00
	Insamantare cu gazon	mp	4,200.00

Tronson 5

Nr.	Denumirea lucrarii	UM	Cantitate
I	Parte carosabila		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 10 cm	mp	720.00
	Frezare covor asfaltic	mp	35,194.00
	Desfaceri borduri existente	ml	3,500.00
	Evacuare moloz	to	4,426.72
	Strat BAD 25 6 cm	t	5,172.00
	Strat de uzura din MASF 4 cm	mp	35,914.00
	Borduri prefabricate din beton 20x25cm	ml	5,682.00
	Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei	buc	8.00
II	Edilitare		
	Sapatura de pamant	mc	1,065.00
	Umpluturi de pamant	mc	527.00

	Evacuare moloz	to	969.00
	Umpluturi in sant cu nisip	mc	197.00
	Guri de scurgere noi	buc	72.00
	Racorduri guri de scurgere - Teava PVC DN 160	ml	720.00
	Aducere la cota camine , guri de scurgere	buc	119.00
	Strat de balast in grosime de 25 cm	mc	137.00
	Strat de piatra sparta in grosime de 15 cm	mc	82.00
III	Aducerea terenului la starea initiala		
	Pamant vegetal cu grosimea de 15 cm	mp	3,632.00
	Insamantare cu gazon	mp	3,632.00

Tronson 6

Nr.	Denumirea lucrarii	UM	Cantitate
I	Parte carosabila		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 10 cm	mp	400.00
	Frezare covor asfaltic	mp	19,830.00
	Desfaceri borduri existente	ml	1,920.00
	Evacuare moloz	to	2,480.40
	Strat BAD 25 6 cm	t	2,914.00
	Strat de uzura din MASF 4 cm	mp	20,230.00
	Borduri prefabricate din beton 20x25cm	ml	2,466.00
	Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei	buc	6.00
II	Edilitare		
	Sapatura de pamant	mc	592.00
	Umpluturi de pamant	mc	292.00
	Evacuare moloz	to	540.00
	Umpluturi in sant cu nisip	mc	110.00
	Guri de scurgere noi	buc	40.00
	Racorduri guri de scurgere - Teava PVC DN 160	ml	400.00
	Aducere la cota camine , guri de scurgere	buc	72.00
	Strat de balast in grosime de 25 cm	mc	76.00
	Strat de piatra sparta in grosime de 15 cm	mc	46.00
III	Aducerea terenului la starea initiala		
	Pamant vegetal cu grosimea de 15 cm	mp	2,120.00
	Insamantare cu gazon	mp	2,120.00

Tronson 7

Nr.	Denumirea lucrarii	UM	Cantitate
I	Parte carosabila		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 10 cm	mp	360.00
	Frezare covor asfaltic	mp	18,185.00
	Desfaceri borduri existente	ml	2,540.00
	Evacuare moloz	to	2,467.80

	Strat BAD 25 6 cm	t	2,671.00
	Strat de uzura din MASF 4 cm	mp	18,545.00
	Borduri prefabricate din beton 20x25cm	ml	3,342.00
	Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei	buc	6.00
II	Trotuare		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 3 cm	mp	4,046.00
	Spargeri betoane in grosime de 10 cm	mc	405.00
	Desfaceri borduri existente	ml	2,430.00
	Sapatura de pamant	mc	445.00
	Evacuare moloz	to	2,290.00
	Fundatie de balast trotuare 10 cm	mc	405.00
	10 cm beton de ciment la trotuare	mp	4,046.00
	4 cm Ba8 la trotuare	mp	4,046.00
	Borduri prefabricate din beton 10x15cm	ml	3,252.00
III	Edilitare		
	Sapatura de pamant	mc	533.00
	Umpluturi de pamant	mc	263.00
	Evacuare moloz	to	486.00
	Umpluturi in sant cu nisip	mc	99.00
	Guri de scurgere noi	buc	36.00
	Racorduri guri de scurgere - Teava PVC DN 160	ml	360.00
	Aducere la cota camine , guri de scurgere	buc	34.00
	Strat de balast in grosime de 25 cm	mc	69.00
	Strat de piatra sparta in grosime de 15 cm	mc	41.00
IV	Aducerea terenului la starea initiala		
	Pamant vegetal cu grosimea de 15 cm	mp	3,733.00
	Insamantare cu gazon	mp	3,733.00

Tronson 8

Nr.	Denumirea lucrarii	UM	Cantitate
I	Parte carosabila		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 10 cm	mp	60.00
	Frezare covor asfaltic	mp	3,063.00
	Desfaceri borduri existente	ml	450.00
	Evacuare moloz	to	422.44
	Strat BAD 25 6 cm	t	450.00
	Strat de uzura din MASF 4 cm	mp	3,123.00
	Borduri prefabricate din beton 20x25cm	ml	602.00
	Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei	buc	2.00
II	Trotuare		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 3 cm	mp	736.00
	Spargeri betoane in grosime de 10 cm	mc	74.00
	Desfaceri borduri existente	ml	500.00
	Sapatura de pamant	mc	81.00

	Evacuare moloz	to	403.00
	Fundatie de balast trotuare 10 cm	mc	74.00
	10 cm beton de ciment la trotuare	mp	736.00
	4 cm BA8 la trotuare	mp	736.00
	Borduri prefabricate din beton 10x15cm	ml	685.00
III	Edilitare		
	Sapatura de pamant	mc	89.00
	Umpluturi de pamant	mc	43.00
	Evacuare moloz	to	83.00
	Umpluturi in sant cu nisip	mc	17.00
	Guri de scurgere noi	buc	6.00
	Racorduri guri de scurgere - Teava PVC DN 160	ml	60.00
	Aducere la cota camine , guri de scurgere	buc	2.00
	Strat de balast in grosime de 25 cm	mc	12.00
	Strat de piatra sparta in grosime de 15 cm	mc	7.00
IV	Aducerea terenului la starea initiala		
	Pamant vegetal cu grosimea de 15 cm	mp	881.00
	Insamantare cu gazon	mp	881.00

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
VUVREA NICOLAE**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MIRELA PĂSAT**