



Județul Mehedinți
Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin
Str. Mareșal Averescu, nr. 2
Tel. +40 (252) 31.43.79
Fax +40 (252) 31.63.17
Email: primaria@primariaseverin.ro
Web: www.primariaseverin.ro

HOTARARE NR.47
privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici,
actualizare în urma modificării soluției tehnice și a modificării cotei TVA de 19%
pentru rest de executat, pentru obiectivul de investiții – ”Reabilitare bd.Splai
Mihai Viteazu”

Consiliul local al municipiului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți;
Având în vedere:

- referatul nr.3950/23.02.2017 al serviciilor din aparatul de specialitate al primarului municipiului Drobeta Turnu Severin, cu propuneri privind aprobarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici, actualizare în urma modificării soluției tehnice și a modificării cotei TVA de 19% pentru rest de executat, pentru obiectivul de investiții – ”Reabilitare bd. Splai Mihai Viteazu”;
- prevederile art.41, art.44, art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;
- prevederile O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local;

În conformitate cu prevederile art.36, alin.2 lit.b și c, coroborat cu alin.4, lit.d și în temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrație publică locală, republicată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Devizul general actualizat în urma modificării soluției tehnice și a cotei TVA pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare bd. Splai Mihai Viteazu”, conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții – ”Reabilitare bd. Splai Mihai Viteazu”, conform anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Serviciul investiții și Direcția economic din aparatul de specialitate al primarului municipiului Drobeta Turnu Severin.

Art.4 Hotărârea se transmite Instituției Prefectului județului Mehedinți, Primarului municipiului și serviciilor menționate cu ducerea la îndeplinire.

Adoptată azi 28.02.2017, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

GIUKĂT ION



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MIRELA PĂSAT



Județul Mehedinți
Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin
Str. Mareșal Averescu, nr. 2
Tel. +40 (252) 31.43.79
Fax +40 (252) 31.63.17
Email: primaria@primariaseverin.ro
Web: www.primariaseverin.ro

ANEXA 2 LA H.C.L. NR.47/28.02.2017
Indicatori tehnico - economici ai obiectivului
„REABILITARE BULEVARDUL SPLAI MIHAI VITEAZU ”

Documentatia: Deviz general actualizat in urma modificarii solutiei tehnice si aplicarii cotei de 19%TVA pentru rest de executat - actualizare la data de 01.01.2017

Faza: Executie lucrari

Proiectant: S.C. KXL S.R.L

Beneficiar: Municipiul Drobeta Turnu Severin

Amplasament: Județul: Mehedinți

Localitatea: Drobeta Turnu Severin

Strada: Bulevardul Splai Mihai Viteazu

Principalii indicatori TEHNICO-economici ai investiției

1. Valoarea totala (INV), inclusiv TVA
14.703.992,64 lei

Din care :

Constructii montaj (CM) inclusiv TVA

13.767.083,55 lei

2. Sursa de finantare:

- Cheltuieli eligibile prin PNDL: 11.162.138,97 lei inclusiv TVA, din care C+M 10.662.778,91 lei inclusiv TVA
- Cheltuieli eligibile din buget local: 3.541.853,66 lei inclusiv TVA, din care C+M 3.104.304,65 lei inclusiv TVA

3. Capacitati in unitati fizice

Tronson 1

Nr.	Denumirea lucrarii	UM	Cantitate
I	Parte carosabila		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 10 cm	mp	360,00
	Frezare covor asfaltic	mp	13.880,00
	Desfaceri borduri existente	ml	2.170,00
	Evacuare moloz	to	1.629,28
	Macadam 8 cm	mp	2506
	Strat BAD 25 6 cm	t	2.051,00
	Strat BAD 20 5 cm	t	1.708,8
	Strat de uzura din MASF 4 cm	mp	14.240,00

	Borduri prefabricate din beton 20x25cm	ml	2.630,00
	Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei	buc	4,00
II	Trotuare		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 3 cm	mp	6.390,00
	Spargeri betoane in grosime de 10 cm	mc	639,00
	Desfaceri borduri existente	ml	4.030,00
	Sapatura de pamant	mc	703,00
	Evacuare moloz	to	3.628,00
	Fundatie de balast trotuare 10 cm	mc	639,00
	10 cm beton de ciment la trotuare	mp	6.390,00
	4 cm Ba8 la trotuare	mp	6.390,00
	Borduri prefabricate din beton 10x15cm	ml	4.891,00
III	Edilitare		
	Sapatura de pamant	mc	533,00
	Umpluturi de pamant	mc	263,00
	Evacuare moloz	to	486,00
	Umpluturi in sant cu nisip	mc	99,00
	Guri de scurgere noi	buc	36,00
	Racorduri guri de scurgere - Teava PVC DN 160	ml	360,00
	Aducere la cota camine , guri de scurgere	buc	82,00
	Strat de balast in grosime de 25 cm	mc	69,00
	Strat de piatra sparta in grosime de 15 cm	mc	41,00
IV	Spatii verzi		
	Pamant vegetal cu grosimea de 15 cm	mp	3.490,00
	Insamantare cu gazon	mp	3.490,00

Tronson II

Nr.	Denumirea lucrarii	UM	Cantitate
I	Parte carosabila		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 10 cm	mp	700,00
	Frezare covor asfaltic	mp	43.150,00
	Desfaceri borduri existente	ml	3.645,00
	Evacuare moloz	to	4.187,4
	Strat BAD 25 6 cm	t	6.315,00
	Strat BAD 20 5 cm	t	5.262
	Strat de uzura din MASF 4 cm	mp	43.850,00
	Borduri prefabricate din beton 20x25cm	ml	6.120,00
	Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei	buc	8,00
II	Trotuare		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 3 cm	mp	15.600,00
	Spargeri betoane in grosime de 10 cm	mc	1.560,00
	Desfaceri borduri existente	ml	4.455,00
	Sapatura de pamant	mc	1.716,00
	Evacuare moloz	to	5.369,00

	Fundatie de balast trotuare 10 cm	mc	1.560,00
	10 cm beton de ciment la trotuare	mp	15.600,00
	4 cm Ba8 la trotuare	mp	15.600,00
	Borduri prefabricate din beton 10x15cm	ml	7.450,00
III	Edilitare		
	Sapatura de pamant	mc	1.035,00
	Umpluturi de pamant	mc	511,00
	Evacuare moloz	to	944,00
	Umpluturi in sant cu nisip	mc	192,00
	Guri de scurgere noi	buc	70,00
	Racorduri guri de scurgere - Teava PVC DN 160	ml	700,00
	Aducere la cota camine , guri de scurgere	buc	253,00
	Strat de balast in grosime de 25 cm	mc	133,00
	Strat de piatra sparta in grosime de 15 cm	mc	80,00
IV	Spatii verzi		
	Pamant vegetal cu grosimea de 15 cm	mp	4.260,00
	Insamantare cu gazon	mp	4.260,00

Tronson III

Nr.	Denumirea lucrarii	UM	Cantitate
I	Parte carosabila		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 10 cm	mp	360,00
	Frezare covor asfaltic in grosime de 9 cm	mp	17.200,00
	Desfaceri borduri existente	ml	4.200,00
	Evacuare moloz	to	2.376,2
	Strat BAD 25 6 cm	t	2.529,00
	Strat BAD 20 5 cm	t	2.107,2
	Strat de uzura din MASF 4 cm	mp	17.560,00
	Borduri prefabricate din beton 20x25cm	ml	4.220,00
	Semnalizare rutiera pentru asigurarea continuitatii circulatiei	buc	6,00
II	Trotuare		
	Desfacere covor asfaltic in grosime de 3 cm	mp	6.230,00
	Spargeri betoane in grosime de 10 cm	mc	623,00
	Desfaceri borduri existente	ml	1.200,00
	Sapatura de pamant	mc	686,00
	Evacuare moloz	to	3.332,00
	Fundatie de balast trotuare 10 cm	mc	623,00
	10 cm beton de ciment la trotuare	mp	6.230,00
	4 cm Ba8 la trotuare	mp	6.230,00
	Borduri prefabricate din beton 10x15cm	ml	1.600,00
III	Edilitare		
	Sapatura de pamant	mc	533,00
	Umpluturi de pamant	mc	263,00
	Evacuare moloz	to	486,00

	Umpluturi in sant cu nisip	mc	99,00
	Guri de scurgere noi	buc	36,00
	Racorduri guri de scurgere - Teava PVC DN 160	ml	360,00
	Aducere la cota camine , guri de scurgere	buc	65,00
	Strat de balast in grosime de 25 cm	mc	69,00
	Strat de piatra sparta in grosime de 15 cm	mc	41,00
IV	Spatii verzi		
	Pamant vegetal cu grosimea de 15 cm	mp	3.200,00
	Insamantare cu gazon	mp	3.200,00

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
GIUHAȚ ION**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MIRELA PĂSAT**